

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА ПЪТ И ВОДОСТОК НАХОДЯЩ СЕ НА
ЧЕТВЪРТОКЛАСЕН ПЪТ SFO3206 /ЯЛБОТИНА- НАЧЕВО/
ПРИЛЕЖАЩ НА ТРЪБЕН ВОДОСТОК

№	ВИД НА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ	МЯР КА	К-ВО	ЕД. ЦЕНА	СТОЙНОСТ
1	Ръчен изков в средно-скални почви	M3	90,0	25,6	2 304,0
2	Доставка и полагане на пясъчна подложка 10см	M3	15,0	18,50	277,50
3	Доставка и монтаж на елемент ТВМ-116-19 и замонолитка	Бр..	350	41,0	14 350,0
4	Доставка и полагане на трошляк – валиране –запълване дупка	M3	22,5	28,60	643,50
5	Престъгване на стар асфалт и грунд	M2	560,0	5,50	3 080,0
6	Полагане на асфалтова смес плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4см след уплътнение –износващ пласт	M2	560,0	45,0	25 200,0
7	Изкоп и полагане на отводнителна каменинова тръба Ф 300мм	M1	22,0	47,5	1 045,0
8	Почистване ръчно на канала	M3	33,80	25,0	845,0
9	Извозване на стр.отпадъци и тиня от канала	M3	65,0	80,0	5 200,0
Забелешка 1. Т.6. $560 \times 0,04 \times 2,4 = 53,76$ тона					
средна цена на асфалтобетон плътен 160 лв/тон					
$53,76 \times 160 = 8601,60$ лв !!!					
Забелешка 2. Т.9. - $80 \text{ лв/м}^3 ??? - 5200,00$ лв !!!					
ВСИЧКО:					52 945,0
10%ПЕЧАЛБА:					5 294,50

					58 239,50
20% ДДС:					11 647,90
ОБЩО:					69 887,40

Съставил:
/инж. В. Добрев/

КСС подписана от инж. Васил Добрев рег. № 9928 август 2017г.